

СХЕМА МЕРЕЖ ВОДОПРОВОДУ В1

Діюча В1 $D=500$ мм

1 черга.

Перекладання водопровідної мережі з $D=400$ мм на $D=300$ мм
по вул. Ковалевської на діл. від вул. Ломоносова до іст. внутрікварт. $\Phi 200$ мм
 $L=260.0$ м

3 черга.

Перекладання водопровідної мережі з $D=400$ мм на $D=300$ мм
 $L=255.0$ м

4 черга.

Прокладання водопровідної мережі по вул. С. Ковалевської
від $D=500$ мм по квартальному проїзду до $D=700$ мм по пр. Глушкова
 $L=312.0$ м

1 черга.

Зовнішні мережі В1

- виконано
- не виконано 2 черга
- не виконано 3,4 черги

Внутрішньмайданчикові мережі В1

- виконано
- не виконано

2 черга.

Санація водопровідної мережі $D=500$ мм цементно-піщаним розчином
по квартальному проїзду на діл. від вул. М. Конєва до вул. Ковалевської
 $L=490.0$ м

ОБ'ЄКТ : "Коригування проекту будівництва житлових будинків та об'єктів
соціально-побутової сфери на проспекті Академіка Глушкова, 6 у
Голосіївському районі м. Києва".